

Kanadska hudoletnica

Conyza canadensis (L.) Cronquist, ex *Erigeron canadensis* L.

1	zelo pomembna
2	pomembna
3	manj pomembna
4	nepomembna

Gospodarska pomembnost



Obdobje vznikanja



Oblika pravega lista

Prag škodljivosti

Splošno Poletna enoletna ali dvoletna rastlina. Rastlina hitro raste in je velik konkurent za vodo. Zelo dobro uspeva na degradiranih območjih, prisotna pa je tudi na kmetijskih površinah. Je tolerantna na sušo in visoke temperature.

Rastišče Ruderalna območja, kmetijske površine (posebej vinogradi in sadovnjaki).

Mlada rastlina Klični listi so ovalni do jajčasti, gladki do gosto dlakavi. Veliki so do 3 mm in so skoraj sedeči. Pravi listi so na rastlino nameščeni premenjalno. Prvi pravi list je jajčaste do eliptične oblike z dlakavim pecljem. Naslednji listi so eliptične oblike, listi robovi so rahlo nazobčani.

Odrasla rastlina Odrasla rastlina zraste do 120 cm, rast je pokončna, rastlina raste v obliki rozete. Največkrat iz zgornje polovice odrasle rastline izhaja glavno steblo. Listi so nameščeni premenjalno na glavno steblo. Listi so eliptični, rahlo nazobčani in pri dnu zoženi. So temno zelene barve in so rahlo dlakavi.

Cvetenje Rastlina cveti poleti. Na koncu razvejanih stebel so v ovršnih grozdastih socvetjih nameščeni mnogi cvetni koški. V začetku je košek nepravilne oblike zelene barve z majhnim, marjetici podobnim cvetom. Kasneje se dozoreli koški razprejo, socvetje pa ima izgled regratove lučke.

Razmnoževanje Rastlina se razmnožuje s semenom. Plodovi - oreški so majhni (1,5 mm). Dolgi in ozki, rahlo dlakavi in pritrjeni na kodeljico umazano bele barve.

Zatiranje Strojna obdelava tal, ročno puljenje ter zastirke, ki zasenčijo tla in zmanjšajo kalivost semen, učinkovito preprečujejo razrašanje plevela. Kanadska hudoletnica je občutljiva na večino herbicidov za zatiranje širokolistnega plevela (2,4-D, dikamba,...).



Pripravil: Andrej Vončina

2017 - Slike so last Kmetijskega inštituta Slovenije in University of Missouri (označeno na sliki). Uporaba brez dovoljenja avtorjev ni dovoljena.